


JEZDNIA



4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm - proj.
15 cm - podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm
10 cm - warstwa odsączająca z piasku drobnego
Grunt Rodzimy

Kaem Inwest S.C. Małgorzata Pabich, Krzysztof Pabich 97-300 Piotrków Tryb. ul.Stolarska 16			
INWESTOR:	Gmina Gorzkowice, ul. Szkolna 3 97-350 Gorzkowice		
OPRACOWANIE:	UTWARDZENIE SKRZYŻOWANIA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI KOPANINA		
RYСУNEK:	Przekrój normalny A – A	NR RYS.	1
PROJEKTANT:	mgr inż. Krzysztof Pabich	UPRAWNIENIA:	LDD/0114/P/WOK/03 LDD/1404/ZDDA/11
		Skala 1:30	