



JEZDNIA



15 cm - pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm - proj.
15 cm - podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm
10 cm - warstwa odsączająca z piasku drobnego
Grunt Rodzinny

KaeM Inwest S.C. Małgorzata Pabich, Krzysztof Pabich 97-300 Piotrków Tryb. ul.Stolarska 16			
INWESTOR:	Gmina Gorzkowice, ul. Szkolna 3 97-350 Gorzkowice		
OPRACOWANIE:	UTWARDZENIE SKRZYŻOWANIA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI KOPANINA		
RYСУNEK:	Przekrój normalny B - B	NR RYS:	2
PROJEKTANT:	mgr inż. Krzysztof Pabich	UPRAWNIENIA:	LDD/0114/PWOK/03 LDD/1404/ZDDA/11
Skala 1:30			