

Przedmiar robót

dla zadania

„Renowacja zbiornika wodnego w Szczepanowicach”

Etap I – prace konserwacyjne

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
RENOWACJA ZBIORNIKA WODNEGO W SZCZEPANOWICACH					
1		RENOWACJA ZBIORNIKA			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
d.1	0121-02		ha	0,550	
	analogia	0,55			
				RAZEM	0,550
2	KNNR 1	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych	ha		
d.1	0102-04		ha	0,430	
		(5500*0,70+900*0,50)/10000			
				RAZEM	0,430
3	KNR 15-01	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna - wykoszenie czaszy zbiornika i skarp (porost gęsty, twardy)	m ²		
d.1	0114-09		m ²	2100,000	
	analogia	(5500*0,30+900*0,50)			
				RAZEM	2100,000
4	KNR 2-01	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu III) - profilowanie i uzupełnienie wyrw w skarpach.	m ³		
d.1	0311-02		m ³	210,000	
	analogia	210			
				RAZEM	210,000
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - odmulenie czaszy zbiornika warstwą grubości 40 cm w gruncie kat. II-III z wywozem urobku.	m ³		
d.1	0206-02 z. sz. 2.3.2. 9903		m ³	1180,000	
	analogia	1180			
				RAZEM	1180,000
6	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. II-III - odmulenie czaszy zbiornika warstwą grubości 40 cm z rozplanowaniem urobku.	m ³		
d.1	0218-05		m ³	1180,000	
	analogia	1180			
				RAZEM	1180,000
7	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem mieszanką traw skarp zbiornika	m ²		
d.1	0510-01		m ²	450,000	
	analogia	450			
				RAZEM	450,000
8	kalk. własna	Bieżąca konserwacja przepustu żelbetowego fi40 cm o długości 15 mb z przyczółkami betonowymi - kalkulacja własna	m		
d.1		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
9	kalk. własna	Bieżąca konserwacja przepustu żelbetowego z piętrzeniem fi40 cm o długości 9,0 mb, przyczółki betonowe, piętrzenie w postaci prowadnic metalowych - kalkulacja własna	m		
d.1		9,0	m	9,000	
				RAZEM	9,000
10	kalk. własna	Wykonanie szandorów z drewna dębowego z okuciami (szerokość szandora pojedynczego 5 cm, długość 60 cm, wysokość 10-15 cm) łączna wysokość szandorów 2,0 m - kalkulacja własna	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Opisowat:

mgr inż. Wojciech Drozdek
 upr. bud.nr UAN.V8388/134/88 w spec. konstr.-bud.
 upr. bud.nr GP IV7342/53/03 w spec. wodno-melior.
 upr. bud. nr GP IV7342/52/93 w spec. instalac.-inż.
 upr. bud. nr NB IV7342/63/98 w spec. bud. wodne

Drozdek
 WRZESIEŃ 2022