
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Rynku w Gorzkowicach
Etap 2
ADRES INWESTYCJI : Gorzkowice
INWESTOR : Gmina Gorzkowice
ADRES INWESTORA : 97-350 Gorzkowice ul. Szkolna 3
OPRACOWANIE KOSZTORYSU : DWA DOMAGAŁO WNUK ARCHITEKCI
ADRES : Łódź al. 1-go Maja 87/315
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jerzy Ziarek
DATA OPRACOWANIA : Aktualizacja marzec 2016 r.

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu						
1	A 10.0	KNR 4-01 0354-10	Demontaż ogrodzenia wokoł pomnika wraz odwozem do bazy	m ²		
			15.0	m ²	15.000	
					RAZEM	15.000
2	A 10.0	analiza indywidualna	Demontaż wiaty przystankowej wraz z odwozem do bazy	kpl		
			1	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
3	A 10.0	analiza indywidualna	Demontaż ławek parkowych wraz z odwozem do bazy	szt		
			7	szt	7.000	
					RAZEM	7.000
4	A 10.0	KNR 4-01 0212-03 szac.	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - osłony studni, słup ogłoszeniowy	m ³		
			2.5	m ³	2.500	
					RAZEM	2.500
5	A 10.0	KNR 4-01 0108-11 0108-12 analiza indywidualna	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km. Wraz z opłatą za wysypisko	m ³		
			2.5	m ³	2.500	
					RAZEM	2.500
6	A 10.1	KNR 2-21 0107-04	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych	szt.		
			6	szt.	6.000	
					RAZEM	6.000
7	A 10.1	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
			2*3.14*2.48*(0.77+0.6*2)*0.53*6	m ³	97.567	
			-38.135	m ³	-38.135	
					RAZEM	59.432
8	A 10.1	KNR 2-01 0201-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km Wraz z opłatą za wysypisko	m ³		
			2*3.14*2.48*0.77*0.53*6	m ³	38.135	
					RAZEM	38.135
9	A 10.1	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów	m ³		
			59.432	m ³	59.432	
					RAZEM	59.432
10	A 10.1	KNR 2-02 0202-05 analiza indywidualna	Krąg żelbetowy - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton B 30	m ³		
			(2*3.14*3.25*0.77*0.31+2*3.14*2.72*0.24*0.18+2*3.14*2.72*0.12*0.30)*6	m ³	37.348	
					RAZEM	37.348
11	A 10.1	KNR 2-02 1101-01	Wylewki betonowe B 10	m ³		
			2*3.14*3.25*0.97*0.10*6	m ³	11.879	
			2*3.14*3.25*0.53*0.45*0.5*6	m ³	14.603	
					RAZEM	26.482
12	A 10.1	KNR 2-02 0603-09 analogia	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - abizol	m ²		
			Krotność = 2			
			(2*3.14*3.25*0.31+2*3.14*2.72*0.45+2*3.14*2.48*0.76)*6	m ²	155.102	
					RAZEM	155.102
13	A 10.1	KNR 2-02 0602-09 analogia	J.w. lecz poziome	m ²		
			Krotność = 2			
			(2*3.14*2.72*0.53)*6	m ²	54.319	
					RAZEM	54.319
14	A 10.1	KNR 2-02 0123-01 analiza indywidualna	Okładanie (szpalowanie) ścian kształtkami klinkierowymi wg proj. grubości 1/4 ceg. na kleju elastycznym mrozoodpornym ze spoinowaniem nanozaprawą	m ²		
			2*3.14*3.25*0.70*6	m ²	85.722	
					RAZEM	85.722

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	A 10.1	KNR 2-02 0123-02 analiza indywidualna	J.w. l ecz gr. 1/2 ceg. (2*3.14*2.61*0.30+2*3.14*3.25*0.38)*6	m ² m ²	 76.038	
					RAZEM	76.038
16	A 10.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli 293.0*1.02/1000*6	t t	 1.793	
					RAZEM	1.793
17	D 05	KNR 2-31 0302-05	Nawierzchnia z kostki kamiennej (granitowej) o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej -pasy rozdzielające. Wsp. do R=2. Wykonanie podbudowy w kosztorysie drogowym 2.15	m ² m ²	 2.150	
					RAZEM	2.150
18	D 05	KNR 2-31 0502-08 analiza indywidualna pł	Nawierzchnia z płyt granitowych o grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej Podbudowa j.w. 66.0	m ² m ²	 66.000	
					RAZEM	66.000
19	D 05	KNR 2-31 0502-08 analiza indywidualna	Nawierzchnia z płyt granitowych o grubości 10 cm na podsypce cementowo- piaskowej Podbudowa j.w. 61.0	m ² m ²	 61.000	
					RAZEM	61.000
20	A 10.1	cena rynkowa	Zakup, dostarczenie i montaż stojaków rowerowych 2	szt szt	 2.000	
					RAZEM	2.000
21	A 10.1	cena rynkowa	Zakup, dostarczenie i montaż granitowych osłon studni wraz z pokrywą oraz pompami ręcznymi 2	szt szt	 2.000	
					RAZEM	2.000
22	D 05	KNR 2-31 1406-03 analiza indywidualna	Regulacja pionowa studni 2	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
23	A 10.1	cena rynkowa	Zakup, dostarczenie i montaż stalowych koszy na śmieci 10	szt szt	 10.000	
					RAZEM	10.000
24	A 10.1	cena rynkowa	Zakup, dostarczenie i montaż siedzisk ławek na murowanych obramowaniach zieleńców 16	szt szt	 16.000	
					RAZEM	16.000
25	A 10.1	cena rynkowa	Zakup, dostarczenie i montaż ławek (typ 1) z wyk. fundamentowania 7	szt szt	 7.000	
					RAZEM	7.000
26	A 10.1	cena rynkowa	Zakup, dostarczenie i montaż kul betonowych z wyk. fundamentowania 53	szt szt	 53.000	
					RAZEM	53.000
27	A 10.2	KNR 2-21 0218-02 analiza indywidualna	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami Uwzględniono cenę ziemi urodzajnej 265.0*0.20*1.08	m ³ m ³	 57.240	
					RAZEM	57.240
28	A 10.2	KNR 2-21 0414-04	Obsadzenie terenów zielonych barwinkiem pospolitym -10 szt/m2 265.0	m ² m ²	 265.000	
					RAZEM	265.000
29	A 10.2	KNR 2-21 0705-04	Pielęgnacja nasadzeń 265.0	m ² m ²	 265.000	
					RAZEM	265.000