

45233140-2 Roboty drogowe
Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej nr 110102 E w m. Sobaków gmina Gorzkowice.

Identyfikator kosztorysu: GORZKOWICE

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 1111-11-11 str. 1

Nr	Nazwa	Jednolitość stka miary	
1	roboty rozbiórkowe		
10	KNR 2-31 816-4 Rozebranie części przelotowych przepustów rurowych	m3	41,00
20	KNR 4-04 1103-2 Załadowanie gruzu koparko-ladowarką samochodów samowyladowczych	m3	41,00
30	KNR 4-04 1103-4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - transport gruzu samochodem samowyladowczym na odl.1 km	m3	41,00
40	KNR 4-04 1103-5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km [S=4]	m3	41,00
2	roboty ziemne		
50	KNNR 1 202-8 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.III-IV	m3	203,00
60	KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=9]	m3	203,00
3	krawężniki		
70	KNNR 6 403-3 Krawężniki betonowe o wym.15x30 cm na ławie betonowej z oporem	m	85,00
80	KNNR 6 404-5 Obrzeża betonowe o wym.30x8 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	107,00
4	przepusty		
90	KNNR 6 605-2 Ławy fundamentowe z chudego betonu pod przepusty 81*0,3*0,15	m3 3,65	3,65
100	KNNR 6 605-6 Części przelotowe przepustów rurowych - rura HDPE DN 315	m	81,00
110u	2-1 Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych	szt	26,00
120	KNNR 1 311-1 Ręczne formowanie nasypów z piasku	m3	21,06
5	konstrukcja zjazdów		
130	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	405,90
140	KNNR 6 104-1 Warstwa odsączająca z piasku zagęszczanie mechaniczne warstwy o gr.po zagęszczeniu 15 cm [RMS=1,5]	m2	405,90
150	KNNR 6 113-2 Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm [RMS=0,75]	m2	405,90

Nr	Nazwa	Jednolłość stka miary	
160	KNNR 6 502-3 Nawierzchnie z kostki brukowej czerwonej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm	m2	405,90
6	roboty różne		
170	KNNR 6 1108-2 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej - wypełnienie szczeliny wzdłuż krawężnika 0,425*2,5	t 1,06	1,06

----- Koniec wydruku -----