

Inwestor: Gmina Gorzkowice ul. Szkolna 3 97-350 Gorzkowice	
--	--

**PRZEDMIAR ROBÓT
BRANŻA DROGOWA**

Kod CPV: 45233120-6

Nazwa budowy:

**„Przebudowa pasa drogowego ul. Przemysłowej w Gorzkowicach
w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni długości ok. 480 m”.**

Adres budowy: Gorzkowice

Obiekt: ULICA

Tytuł / Rodzaj robót: budowlane

Data oprac.: 14.09.2017

Załączniki:

Podstawa opracowania: projekt budowlany

Waluta: PLN

Stawka roboczogodziny: 14,00 PLN

Sporządził:

Sprawdził:

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy odcinek ulicy Przemysłowej dł. 479,90 mb swój początek bierze w km 0+000,00 stanowiący wschodnią krawędź jezdni ulicy Kościelnej i biegnie po trasie łamanej wśród zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz przemysłowej.

Na odcinku objętym opracowaniem t.j. od km 0+000,00 do km 0+479,90 zakłada się przeprowadzenie następujących robót związanych z przebudową nawierzchni jezdni:

- wykonanie na całym odcinku frezowanie istniejącej nawierzchni mineralno-bitumicznej na głębokość 3 cm,
- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11W w ilości do 75 kg/m² celu uzyskania zakładanego przekroju poprzecznego jezdni,
- wykonanie regulacji pionowej elementów uzbrojenia terenu,
- wykonanie na całej szerokości jezdni warstwy ścieralnej grubości 5 cm po uwałowaniu z SMA 11,
- uzupełnienie poboczy kruszywem niezwiązanym lub korą asfaltową z frezowania.

Przebudowa nawierzchni jezdni nie narusza praw osób trzecich.

Pobocza , zjazdy

W celu zniwelowania uskoku poprzecznego powstałego po wykonaniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej projekt przewiduje uzupełnienie poboczy oraz odcinków pomiędzy krawędzią jezdni a krawędzią zjazdów kruszywem łamanym lub korą asfaltową z frezowania nawierzchni jezdni .

Projektowane roboty nie zmieniają sposobu odprowadzenia wód opadowych z korony drogi , które są odprowadzane powierzchniowo w kierunku ul. Kościelnej.

Zieleń

Nie przewiduje się robót związanych z usuwaniem lub zakładaniem zieleni.

Uzbrojenie terenu

Projekt przewiduje regulację pionową urządzeń zewnętrznych uzbrojenia terenu (studnie, skrzynki uliczne)

Usuwanie oraz utylizacja odpadów i substancji uciążliwych

Odpady mas mineralno-bitumicznych zostają w dyspozycji inwestora.

PREDMIAR ROBÓT

„Przebudowa pasa drogowego ul. Przemysłowej w Gorzkowicach w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni długości około 479,90 m ”

BRANŻA DROGOWA

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	J.m.	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty pomiarowe				
1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym	km	0,480	1 387,22	665,87
3		Jezdnia				
2	D-05.03.11.	Frezowanie nawierzchni grubości 3 cm asfaltowych z odwozem destruktu na odl. do 5 km	m2	846,00	5,00	4 230,00
3	D-05.03.11.	Frezowanie nawierzchni grubości 4 cm asfaltowych z odwozem destruktu na odl. do 5 km	m2	933,00	6,00	5 598,00
4	D-01.03.05/A	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studnie kanalizacyjne i teletechniczne	szt	23,0	291,93	6 714,39
5	D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralną-bitumiczną AC 16W wbudowaną mechanicznie	t	37,00	276,78	10 240,86
6	D-06.03.13a	Warstwa ścieralna z mieszanek SMA 11S , gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	3145,00	37,18	116 931,10
4		Pobocza				
7	D-06.03.01a	Umocnienie poboczy korą asfaltową grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	215,00	6,10	1 311,50